


## **LEISTUNGSBESCHREIBUNG:**

**Vergabenummer: BuG2026-01-A001**

**Planung, Lieferung, Aufbau und Inbetrieb-  
nahme Fachbodenregalanlage  
in Walsrode**

<b>Bw Bekleidungsmanagement GmbH</b>  Edmund-Rumpler-Str. 8-10  51149 Köln	<b>Leistungsbeschreibung</b>  BuG2026-01-A001	
--	---	---

## 1 INHALTSVERZEICHNIS

2	Hintergrund Bw Bekleidungsmanagement .....	1
3	Beschreibung des Auftrags .....	1
3.1	Beschreibung der Leistung .....	1
4	Auswahlentscheidung .....	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
5	Mit dem Angebot zum Nachweis der Leistung vorzulegen .....	3

## 2 HINTERGRUND BW BEKLEIDUNGSMANAGEMENT

Die Bw Bekleidungsmanagement GmbH (im Folgenden BwBM) ist die Inhouse-Gesellschaft des Bundes zur Erbringung von Liefer- und Dienstleistungen im Bereich der Bekleidung und persönlichen Ausrüstung für die Bundeswehr.

Mit ca. 1.800 Beschäftigten, die teilweise direkt bei der BwBM und teilweise beim Bund angestellt sind, nehmen wir im Rahmen von Leistungsverträgen das Bekleidungsmanagement für die rund 250.000 Soldaten und Soldatinnen sowie der zivilen Beschäftigten im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung wahr. Damit gewährleisten wir die Versorgungssicherheit der Bundeswehr. Diese Versorgungssicherheit umfasst die Budgetplanung ebenso wie die Beschaffung und die termingerechte Ausgabe der Artikel an unsere Kunden. Der Auftrag, die anspruchsberechtigten Bundeswehr-Angehörigen optimal zu versorgen, hat oberste Priorität. Unser Handeln ist von der Vision geleitet: Wir managen die Bekleidung der Bundeswehr – zuverlässig, einfach und schnell.

Unser Artikelspektrum umfasst nicht nur Uniformen, sondern auch Ausrüstungsgegenstände wie beispielsweise ABC-Schutzartikel, Kochschürzen, Feuerwehrhelme sowie Schuhe. Alle Artikel werden gemeinsam mit der Bundeswehr entwickelt, durch die BwBM beschafft, gelagert, verteilt, gereinigt und instandgesetzt.


## 3 BESCHREIBUNG DES AUFTRAGS

Die BwBM plant die Errichtung einer Fachbodenregalanlage zur Optimierung von Kommissionier- und Lagerprozessen. Die Fachbodenregalanlage soll sowohl eine effektive Raumnutzung als auch ergonomische Kommissionier Vorgänge ermöglichen mit der größtmöglichen Anzahl an Fachregalplätzen.

### 3.1 BESCHREIBUNG DER LEISTUNG

Gegenstand der Leistung des Auftragnehmers sind Planung, Fertigung, Lieferung, Montage und Inbetriebnahme (inkl. Aller erforderlichen Abnahmen) einer Fachbodenregalanlage.

Die Regale sind in bestehende intralogistische Abläufe zu integrieren, bestehend aus Doppel- und Einfachregalen, zur manuellen Kommissionierung in einer Lagerhalle.

<b>Bw Bekleidungsmanagement GmbH</b> Edmund-Rumpler-Str. 8-10 51149 Köln	<b>Leistungsbeschreibung</b> BuG2026-01-A001	
--	---	---

- Art der Lagerware: Karton und Kunststoffbehälter bis max. 600\*400\*400 mm
- Lose Waren

Ziel bei der Planung ist eine **maximale Anzahl an Fachregalplätzen** auf der genannten Grundfläche zu erreichen.

Insgesamt sind mindestens vorgesehen:

- 12 Doppelregalreihen (6 Reihen mit je 20 m Länge und 6 Reihen mit je 16 m Länge)
- 2 Einfachregalreihen an den Seitenwänden mit 20 m Länge und 17 m
- 3 Einfachregalreihen an den Stirnwänden mit je 7 m Länge

Daraus ergibt sich eine Gesamtanzahl von mindestens:

- 959 Regalfelder
- 3.836 Fachböden

Eine höhere Anzahl an Fachböden wird angestrebt, dazu ist **eine Begehung vor Ort vor Angebotsabgabe zwingend erforderlich**. Diese kann ab dem 03.02.2026 bis einschließlich 13.02.2026 erfolgen. Um einen Begehungstermin zu vereinbaren, melden Sie sich bitte bei Herrn Truffel:

Tel.: +49 151 50879754

E-Mail: [Maik.Truffel@Bwbm.de](mailto:Maik.Truffel@Bwbm.de)

Die reine Regalstellfläche beträgt ca. 300 m<sup>2</sup>, bezogen auf die gesamte Hallenfläche von 1.380 m<sup>2</sup> (inkl. Fahrwege).

Abmessungen 30 m × 46 m:

Die Regalanlage besteht überwiegend aus **Doppelregalen (Rücken an Rücken)** sowie ergänzenden **Seitenregalen an den Wänden**.


Die Regalanlage ist **ohne Bodenverschraubung** zu montieren und **mit erforderlichen Stabilisierungsmaßnahmen sowie Anfahrschutz** zu versehen.

Es muss zudem die Möglichkeit bestehen, **mindestens ein Regal durch das Einbauen von Türen verschließbar zu machen, um diebstahlgefährdete Ware sicher aufzubewahren**.

Zudem werden **Fachbeschriftung** aller Regalfächer sowie **Gangschilder** zur Kennzeichnung der Regalreihen benötigt.

Weitere Informationen zur Lieferung und Montage der Fachbodenregalanlage in Industrieausführung sind der Anlage 2 „Layoutplan Fachbodenregale Halle 1“ (Regale in orange dargestellt) zur manuellen Lagerung und Kommissionierung zu entnehmen.

- Fachbodenregalsystem, Industrieausführung
- Gitterböden in Ebene 2-4, in Ebene 1 Blech

<b>Bw Bekleidungsmanagement GmbH</b>  Edmund-Rumpler-Str. 8-10  51149 Köln	<b>Leistungsbeschreibung</b>  BuG2026-01-A001	
--	---	---

- Kei geschlossenes Dach
- Mindesttraglast je Fachboden: 150 kg
- Bauart: verschraubt
- Nutzung: manuelle Lagerung / Kommissionierung
- Oberfläche: verzinkt oder pulverbeschichtet (Standard Hersteller)

Die Regale weisen eine Feldbreite von 0,50 m, eine Regaltiefe von 0,60 m je Einzelregal (1,20 m bei Doppelregalen), eine Höhe von ca. 2,20 m sowie 4 Ebenen je Regalfeld auf.

Die Fahr- und Arbeitsgänge sind mit einer Breite von 3,6 m ausgelegt.

- Zugänglichkeit: Anlieferung und Aufbau auch während regulärem Geschäftsbetrieb möglich

#### 4 MIT DEM ANGEBOT ZUM NACHWEIS DER LEISTUNG VORZULEGEN

Siehe Angebotsaufforderung